

ผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงลู่วิ่งสนามฟุตบอล 2

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาากลาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 50/2561

งบประมาณ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 597/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

วันที่กำหนดราคากลาง ร1 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 1	โครงการ ปรับปรุงลู่วิ่งสนามฟุตบอล 2	952,000.00	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		952,000.00	
คิดเป็นเงินประมาณ		952,000.00	
ตัวอักษร (แก้วแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
- เพื่อโปรดพิจารณา
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้ปฏิบัติหน้าที่กำหนดราคาโครงการนี้
แล้วเสร็จ ควรแจ้งงานพัสดุ เพื่อดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
() ทราบ
() อนุมัติ

(นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
16 ก.ค. 2561

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวสุนิสา บุญศิลป์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนวัฒน์ สิทธิกันต์)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายจิรานุวัฒน์ ภูคงน้ำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

สำนักการช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381-1233

ราคากลาง โครงการปรับปรุงลู่วิ่งสนามฟุตบอล 2

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาากลาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักการช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 50/2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

งบประมาณ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 597/2561 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

วันที่กำหนดราคากลาง. 11 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	728,517.78	1.3074	952,464.14	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				952,464.14	
คิดเป็นเงินประมาณ				952,000.00	
ตัวอักษร (แก้วแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสาวิตรี บุญศิลป์)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนวัฒน์ สิทธิกันต์)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

(นายจิราวัฒน์ ภู่งาม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ - ราคาวัสดุใช้ในการกำหนดราคากลางใช้ราคาเดือนมิถุนายน 2561 เนื่องจากราคาวัสดุของพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ยังไม่ประกาศใช้

- ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

สำนักงานช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4382-1354-6 ต่อ 206,207 Fax. 0-4381-1233

ราคากลาง โครงการปรับปรุงลู่วิ่งสนามฟุตบอล 2

สถานที่ก่อสร้าง สนามกีฬาากลาง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 50/2561

รายการเลขที่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	ฝาปิดรางระบายน้ำ	385.00	ม.						
1.1	เหล็ก FB 75 x 3.2 mm.	230.00	ท่อน	487.14	112,042.20	211.80	48,714.00	160,756.20	
1.2	ทาสีน้ำมัน	223.00	ตร.ม.	55.00	12,265.00	35.00	7,805.00	20,070.00	
2	ทาสีรั้วรอบสนาม	515.00	ม.						
2.1	ลอกสีเดิม ขัดสนิม	412.00	ตร.ม.		-	15.00	6,180.00	6,180.00	
2.2	ทาสีน้ำมัน	412.00	ตร.ม.	55.00	22,660.00	35.00	14,420.00	37,080.00	
3	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	60.00	ท่อน						
3.1	ดินซุด	57.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,643.00	5,643.00	
3.2	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม.	60.00	ท่อน	626.17	37,570.20	345.00	20,700.00	58,270.20	
3.3	คอนกรีตหยาบ	4.80	ลบ.ม.	1,850.47	8,882.26	398.00	1,910.40	10,792.66	
4	คอนกรีตหล่อท่อ HEAD WALL	3.00	จุด						
4.1	คอนกรีต	3.70	ลบ.ม.	1,943.93	7,192.54	436.00	1,613.20	8,805.74	
4.2	RB 9	54.00	ก.ก.	21.47	1,159.38	4.10	221.40	1,380.78	
4.3	DB 12	135.00	ก.ก.	20.00	2,700.00	3.30	445.50	3,145.50	
4.4	ไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	236.64	2,839.68	133.00	1,596.00	4,435.68	
5	บ่อพักสำหรับท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 ม. (รวมฝา) จำนวน 3 บ่อ								
5.1	บ่อพัก								
	- ขุดดิน	21.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,079.00	2,079.00	
	- ทราดยหยาบ	0.20	ลบ.ม.	467.29	93.46	91.00	18.20	111.66	
	- คอนกรีตหยาบ	0.20	ลบ.ม.	1,850.47	370.09	398.00	79.60	449.69	
	- คอนกรีต	2.50	ลบ.ม.	1,943.93	4,859.83	436.00	1,090.00	5,949.83	
	- ไม้แบบ	29.00	ตร.ม.	236.64	6,862.56	133.00	3,857.00	10,719.56	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	2.00	ท่อน	383.18	766.36	184.00	368.00	1,134.36	
	- RB 6	30.00	ก.ก.	21.86	655.80	4.10	123.00	778.80	
	- RB 9	72.00	ก.ก.	21.47	1,545.84	4.10	295.20	1,841.04	
5.2	ฝา								
	- คอนกรีต	2.50	ลบ.ม.	1,943.93	4,859.83	436.00	1,090.00	5,949.83	
	- ไม้แบบ	2.00	ตร.ม.	236.64	473.28	133.00	266.00	739.28	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม.	3.00	ท่อน	383.18	1,149.54	184.00	552.00	1,701.54	
	- RB9	23.00	ก.ก.	21.47	493.81	4.10	94.30	588.11	

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ
 (ลงชื่อ) กรรมการ

แผ่นที่ 2

แบบเลขที่ 50/2561

รายการเลขที่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานไฟฟ้า								
6.1	ร้อยเสาเดิมพร้อมชุดดวงโคมเดิม	4.00	ชุด	-	-	2,500.00	10,000.00	10,000.00	ร้อยขึ้นไป
6.2	เสา คอ.ร. 14 เมตร	4.00	ชุด	10,000.00	40,000.00	4,500.00	18,000.00	58,000.00	รวมฐาน
6.3	ชุดโคมไฟ MH 6 x1000 วัตต์	4.00	ชุด	45,000.00	180,000.00	3,500.00	14,000.00	194,000.00	พร้อมโครงเหล็ก
6.4	ตู้ SWITCH BOARD (SS -00)	4.00	ชุด	1,700.00	6,800.00	500.00	2,000.00	8,800.00	
6.5	ตู้ MAIN MDB (MAIN BREAKER 200 Ag + SUB MAIN, 2x100 Amp+MAGNETIC)	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
6.6	สาย VCT 10 ตรมม.	48.00	ม.	300.00	14,400.00	32.00	1,536.00	15,936.00	
6.7	BLOCK เหล็ก 6" x 8"	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
6.8	สายไฟ THW 25 ตรมม.	30.00	ม.	125.00	3,750.00	25.00	750.00	4,500.00	
6.9	อุปกรณ์ประกอบสาย + อุปกรณ์สิ้นเปลือง	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
7	ลานจอดรถ พื้นที่ 150 ตารางเมตร ผหนา 0.10 เมตร)								
7.1	คอนกรีต	15.00	ลบ.ม.	1,943.93	29,158.95	436.00	6,540.00	35,698.95	
7.2	ทรายปรับระดับ	7.50	ลบ.ม.	467.29	3,504.68	91.00	682.50	4,187.18	
7.3	เหล็กตะแกรง W/M	150.00	ตร.ม.	30.00	4,500.00	5.00	750.00	5,250.00	
7.4	ท่อ คสล. Ø 0.40 ม.	25.00	ท่อน	355.14	8,878.50	105.00	2,625.00	11,503.50	
7.5	ดินขุด	33.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,267.00	3,267.00	
7.6	คอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	1,850.47	2,775.71	398.00	597.00	3,372.71	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							728,517.78	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์.....

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๕๐,๐๐๐ บาท.....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานอาคาร.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙๕๒,๐๐๐ บาท.....

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปรับ.๔.....

๕.๒ ปรับ.๕.....

๕.๓ ปรับ.๖.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์ ประธานกรรมการ.....

๖.๒ นางสาวสุนิสา บุญศิลป์ กรรมการ.....

๖.๓ นายธนวัฒน์ สิทธิกันต์ กรรมการ.....

๖.๔ นายจิราณวัฒน์ ภูงคงน้ำ กรรมการและเลขานุการ.....