

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะกุศโล่ง ชุมชนสงเปลือยใน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานอาคาร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๗๐๑,๕๕๗.๕๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๔
 - ๖.๒ ปร.๕
 - ๖.๓ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสนธยา สีหามนต์	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจิราวุฒน์ ภูคองน้ำ	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๓ นายกฤษณ์ ประเสริฐหล้า	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

ผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงสวนสาธารณะกุฎโง้ง ชุมชนสงเปลือยใน
 สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุฎโง้ง ชุมชนสงเปลือยใน
 หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 แบบเลขที่ 16/2566
 งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 933/2565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565
 วันที่กำหนดราคากลาง 4 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 1	โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะกุฎโง้ง ชุมชนสงเปลือยใน	1,701,557.56	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		1,701,557.56	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบลบาทห้าสิบลทสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีเมือง
 กาฬสินธุ์
 - เพื่อโปรดพิจารณา
 - คณะกรรมการกำหนด
 ราคากลาง
 ได้ปฏิบัติหน้าที่/กำหนดราคา
 โครงการนี้
 แล้วเสร็จ คารจ้างงานพัสดุ เพื่อ
 ดำเนินการ
 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 () ทราบ
 () อนุมัติ
 (นายจรัสวัฒน์ บุญเพิ่ม)
 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธยา สีหานนท์)

ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิราวัฒน์ ภูคกงั่ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฤกษ์ ประเสริฐหัตถ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

สำนักช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax.0-4381-1233

ราคากลาง โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะกุดโง้ง ชุมชนสงเปลือยใน

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดโง้ง ชุมชนสงเปลือยใน

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 16/2566

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

งบประมาณ ระบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 933/2565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรง	1,304,375.29	1.3045	1,701,557.56	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,701,557.56	
คิดเป็นเงินประมาณ				1,701,557.56	
ตัวอักษร (จัดแสนหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบ)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสนธยา สีหามนต์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ขอส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ)

(นายจิราวุฒินันท์ ภูคงน้ำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายกฤษณ์ ประเสริฐเหล่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

หมายเหตุ - ราคาค่าวัสดุใช้ในการกำหนดราคากลางใช้ราคาเดือนตุลาคม 2565 เนื่องจากราคาค่าวัสดุของพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ยังไม่ประกาศใช้

- ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

สำนักช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381-1233

ราคากลาง โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะกุฎใจ ชุมชนสงเปือยใน

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุฎใจ ชุมชนสงเปือยใน

แบบเลขที่ 16/2566

รายการเลขที่

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
A	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ก.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาด 9.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร								
	รวมโครงสร้าง								
1	งานวางผังอาคาร	1.00	SL	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
2	งานเสาเข็ม คอ.หน้าคัดสี่เหลี่ยม ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	10.00	ต้น	2,800.00	28,000.00	373.00	3,730.00	31,730.00	
3	งานสกัดหัวเสาเข็ม ขนาด 0.18 x 0.18 ม.	10.00	ต้น	-	-	180.00	1,800.00	1,800.00	
4	งานขุดดินฐานราก	5.63	ลบ.ม.	-	-	148.00	832.50	832.50	
5	งานทรายหยาบ	9.00	ลบ.ม.	529.60	4,766.40	91.00	819.00	5,585.40	
6	งานคอนกรีตหยาบ	0.125	ลบ.ม.	1,850.40	231.30	300.00	37.50	268.80	
7	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	40.00	ลบ.ม.	1,934.58	77,383.20	391.00	15,640.00	93,023.20	
8	งานไม้แบบ	185.00	ตร.ม.	345.85	63,982.25	133.00	24,605.00	88,587.25	
9	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
9.1	เหล็ก SD40 ขนาด DB 16 มม.	1,468.05	กก.	24.78	36,873.88	3.30	4,910.57	41,784.44	
9.2	เหล็ก SD40 ขนาด DB 12 มม.	845.90	กก.	22.89	19,362.65	3.30	2,791.47	22,154.12	
9.3	เหล็ก SR24 ขนาด DB 9 มม.	10.49	กก.	28.43	298.23	4.10	43.01	341.24	
9.4	เหล็ก SR24 ขนาด DB 6 มม.	387.87	กก.	27.32	10,596.61	4.10	1,590.27	12,186.88	
9.5	WIRE MSH Ø 4 มม. @ 0.20x0.20ม.	177.00	ตร.ม.	30.00	5,310.00	5.00	885.00	6,195.00	
10	ลวดผูกเหล็ก	80.00	กก.	55.14	4,411.20	-	-	4,411.20	
11	เหล็กหัวเสา 100x50 x20x2.3 มม.	60.00	ท่อน	663.55	39,813.00	235.00	14,100.00	53,913.00	
12	ปล.สำเร็จรูปหนา 0.70 มม. ยาว 6.00 เมตร.	45.00	ท่อน	330.00	14,850.00	25.00	1,125.00	15,975.00	
	รวมงานโครงสร้าง							381,788.04	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (ลงชื่อ)..... กรรมการ

สำนักช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381-1233

ราคากลาง โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะกุดโง้ง ชุมชนสงเปือยใน


สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดโง้ง ชุมชนสงเปือยใน




แบบเลขที่ 16/2566

รายการเลขที่

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม								
1	หลังคาผนังซีเมนต์ 0.35 มม. ครอบคลุม PU โฟมหนา 20 มม	177.00	ตร.ม.	350.00	61,950.00	70.00	12,390.00	74,340.00	
2	งานผนังก่ออิฐระนาดครึ่งแผ่น	67.47	ตร.ม.	215.00	14,506.05	89.00	6,004.83	20,510.88	
3	งานผนังฉาบปูนเรียบ-ฉาบโครงสร้าง	150.00	ตร.ม.	45.00	7,200.00	82.00	13,120.00	20,320.00	
4	งานผนังกรุไม้ระแนงสีไม้เทียม 1/2" x4" สีซิค	16.00	ตร.ม.	375.00	6,000.00	150.00	2,400.00	8,400.00	
	ทำสีเขียวเทิน								
5	ชั้นทอมไม้เทียมสำเร็จรูป 8"	25.62	ม.	300.00	7,686.00	100.00	2,562.00	10,248.00	
6	กรอบหลังตามเหล็กซีท	15.00	ม.	100.00	1,500.00	50.00	750.00	2,250.00	
7	เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป 8"	36.00	ม.	300.00	11,400.00	100.00	3,800.00	15,200.00	
8	พื้นผิวสีน้ำตาล	171.50	ตร.ม.	325.00	57,525.00	153.00	49,725.00	107,250.00	
9	ฝ้าระแนงบอร์ดโครงโครง C-LINE @0.60 ม	24.00	ตร.ม.	125.00	3,000.00	80.00	1,920.00	4,920.00	
10	ฝ้าระแนงสีซิคเจาะร่องไม้เทียม	175.82	ตร.ม.	400.00	70,328.00	125.00	21,977.50	92,305.50	
	โครงโครงเหล็กกล่อง 1" x2" หนา 1.5 มม. @1.00 ม.								
11	ประตู 1.1 ประตูเหล็กบาน	1.00	บาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	รวมค่าแรง
12	ประตู 1.2 ประตูบานพับคู่ กระจกอลูมิเนียม 2"x4" สีดำ	1.00	บาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	รวมค่าแรง
	หนาไม้ น้อยกว่า 1.2 มม.								
	กรอบบานอลูมิเนียม 1/2"x3" สีดำ								
13	หน้าต่าง 1.1 หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม	3.00	บาน	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00	รวมค่าแรง
	วงกบอลูมิเนียม 2"x4" สีดำหนา								
	ไม่น้อยกว่า 1.20 มม.								
	กรอบบานอลูมิเนียม 1/2"x3" สีดำ								

ผู้จัดทำรายการ: 
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

ผู้ควบคุมงาน: 
 (ลงชื่อ).....
 ผู้ตรวจงาน: 
 (ลงชื่อ).....
 ผู้รับงาน: 
 (ลงชื่อ).....

สำนักช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381-1233

ราคากลาง โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะกุดโง้ง ชุมชนสงเปลือยใน

สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะกุดโง้ง ชุมชนสงเปลือยใน

แบบเลขที่ 16/2566

รายการเลขที่

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
18	งานทาสีอาคาร(สีอะครีลิค)	160.00	ตร.ม.	45.00	7,200.00	34.00	5,440.00	12,640.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							404,884.38	
	งานไฟฟ้า								
1	หลอด LED 2x18 Wขนาด 12x120 ซม ชนิดโง่งฝ้า	3.00	ชุด	850.00	2,550.00	115.00	345.00	2,895.00	
2	หลอด LED 1x9 Wขนาด 11x600 ซม. ชนิดติดหลอด	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	115.00	230.00	1,230.00	
3	PANEL BORAD	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	200.00	200.00	5,200.00	
4	สวิตช์ เปิด-ปิด ทางเดียว 15A 250V	2.00	ชุด	100.00	200.00	80.00	160.00	360.00	
5	เต้ารับ 3 ขาชนิดขากลม แบบ มีสายกรสวด 16A 2	2.00	ชุด	100.00	200.00	90.00	180.00	380.00	
6	สายไฟพร้อมท่อร้อยสาย	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมงานไฟฟ้า							13,065.00	
	รวมก่อสร้างอาคารประเภทประสงค ค.ส.ล. ชั้นเดียว ขนาด 9.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร							799,737.42	
8	งานยกระดับพื้นศาลาตอนปูตาทุกโง้ง พื้นไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม.								
1	งานวางผัง	1.00	St.	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
2	งานเสาเข็มเหล็กหรือคอนกรีตขนาด ๒ 6" ยาว 2.00	43.00	ต้น	250.00	10,750.00	100.00	4,300.00	15,050.00	
3	งานสกัดหัวเสาเข็มเหล็กหรือคอนกรีตขนาด ๒ 6"	43.00	ต้น	-	-	50.00	2,150.00	2,150.00	
4	งานขุดดินฐานราก	1.50	ลบ.ม.	-	-	148.00	222.00	222.00	
5	งานทรายหยาบ	8.45	ลบ.ม.	529.60	4,475.12	91.00	768.95	5,244.07	
6	งานคอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	1,850.00	-	300.00	-	-	
7	งานคอนกรีตโครงสร้าง 300 fsc	18.00	ลบ.ม.	1,934.58	34,822.44	306.00	5,508.00	40,330.44	
8	งานฉาบเรียบ	10.36	ตร.ม.	345.85	3,583.01	133.00	1,377.88	4,960.89	
9	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
9.1	เหล็ก SR24 ขนาด RB 9 มม.	24,350	กก.	27.32	65,991.46	4.10	9,903.55	75,895.01	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรม

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ