

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วกันแนวเขตพร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถบ้านพักพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ศูนย์เครื่องจักรกล สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานอาคาร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙๒๒,๔๕๕.๐๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร.๕

๖.๓ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสนธยา สีหามนต์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายจิราณวัฒน์ ภูคงน้ำ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

๗.๓ นายคมกฤช พิมพ์ศรี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ

ผลการพิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรั้วกันแนวเขตพร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถ บ้านพักพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ศูนย์เครื่องจักรกลสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เครื่องจักรกลสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 43/2567

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 684/2567 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567

วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 1	โครงการก่อสร้างรั้วกันแนวเขตพร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถ	922,455.05	
	บ้านพักพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
	ศูนย์เครื่องจักรกลสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		922,455.05	
ตัวอักษร (แก้วแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์

- เพื่อโปรดพิจารณา
- คณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง
ได้ปฏิบัติหน้าที่/กำหนดราคา
โครงการนี้
แล้วเสร็จ ควรจ้างงานพัสดุ เพื่อ
ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
() ทราบ
() อนุมัติ

(นายจตุรวัฒน์ บุญเพิ่ม)
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธยา สีหามนต์)

ผู้อำนวยการสวนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจิรานุวัฒน์ ภูคกงั่ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมกฤษ คุ้มศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติภาระ

ราคากลางค่าก่อสร้าง

สำนักช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax.0-4381-1233

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วกันแนวเขตพร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถ บ้านพักพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ศูนย์เครื่องจักรกลสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เครื่องจักรกลสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักช่าง เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 43/2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ที่ 684/2567 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567

วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรง	538,430.87	1.3091	704,859.85	เงื่อนไข
2	ค่างานครุภัณฑ์	203,360.00	1.0700	217,595.20	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				922,455.05	
คิดเป็นเงินประมาณ				922,455.05	
ตัวอักษร (แก้วแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธยา สีหามณี)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิรานุวัฒน์ ภูคังนาค)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมกฤษ พิมพ์ศรี)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หมายเหตุ - ราคาค่าวัสดุใช้ในการกำหนดราคากลางใช้ราคาเดือนกรกฎาคม 2567 เนื่องจากราคาค่าวัสดุของพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประจำเดือนสิงหาคม 2567 ยังไม่ประกาศใช้

- ค่าแรงงานใช้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือ ที่ กค 0433.2/ว 135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

สำนักช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381-1233

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขตพร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถ บ้านพักพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ศูนย์เครื่องจักรกลสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์


สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เครื่องจักรกลสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 43/2567

รายการเลขที่

วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรั้วตะแกรงเหล็ก								
	- ดินถมถมกลับ	28.50	ลบ.ม.	-	-	142.00	4,047.00	4,047.00	
	- ทรายหยาบรองกันหลุมฐานราก	1.00	ลบ.ม.	529.00	529.00	104.00	104.00	633.00	
	- คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,758.00	1,758.00	426.00	426.00	2,184.00	
	- คอนกรีต 240 ksc	13.84	ลบ.ม.	1,900.54	26,303.47	327.00	4,525.68	30,829.15	
	- เหล็ก RB 9	0.79	ตัน	23,351.66	18,447.81	4,400.00	3,476.00	21,923.81	
	- เหล็ก RB 6	0.31	ตัน	24,265.37	7,522.26	4,400.00	1,364.00	8,886.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	19.00	กก.	52.02	988.38	-	-	988.38	
	- ไม้แบบ	90.00	ตร.ม.	305.45	27,490.50	139.00	12,510.00	40,000.50	
	- รั้วตะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง 2.50ม. สูง 1.60ม.	79.00	แผง	1,120.00	88,480.00	-	-	88,480.00	
	- เสารั้วสำเร็จรูปกัลวาไนซ์ ขนาด 2"x2"	83.00	ตัน	565.00	46,895.00	-	-	46,895.00	
	- ทุกเหล็ก M12	332.00	ตัว	7.20	2,390.40	1.00	332.00	2,722.40	
	- ฉาบปูนเรียบ	147.30	ตร.ม.	59.00	8,690.70	105.00	15,466.50	24,157.20	
	- ทาสีน้ำอะครีลิค	147.30	ตร.ม.	55.61	8,191.35	34.00	5,008.20	13,199.55	
	รวมงานรั้วตะแกรงเหล็ก							284,946.26	




สำนักช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ Tel. 0-4381-1671-3 ต่อ 207,208 Fax. 0-4381-1233

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วกันแนวเขตพร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถ บ้านพักพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ศูนย์เครื่องจักรกลสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์



สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เครื่องจักรกลสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ 43/2567

รายการเลขที่

วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานประตูรั้ว								
	- รั้วพื้น ค.ส.ล. (รั้วชนไป)	7.00	ตร.ม.	-	-	70.00	490.00	490.00	
	- เหล็กกล่อง 2 นิ้ว x 2 นิ้ว 2 มม.	155.00	กก.	28.28	4,383.40	10.00	1,550.00	5,933.40	
	- รั้วคานเหล็ก ขนาด กว้าง 2.00 ม. สูง 1.00 ม.	5.00	แผง	700.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- บานพับเหล็ก	2.00	ตัว	240.00	480.00	10.00	20.00	500.00	
	- ล้อรถเข็น 8"	11.00	ชุด	250.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
	- ล้อประกอบบานประตู	4.00	ชุด	100.00	400.00	-	-	400.00	
	- ประตูเหล็กกระดก	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิม	6.00	ตร.ม.	58.83	352.98	35.00	210.00	562.98	
	รวมงานประตูรั้ว							30,836.38	
3	งานเทพื้น ค.ส.ล.								
	- ขยายหยาดรองใต้พื้นคอนกรีต	35.70	ลบ.ม.	529.60	18,906.72	105.00	3,748.50	22,655.22	
	- คอนกรีต 240 ksc	71.40	ลบ.ม.	1,906.54	136,126.96	327.00	23,347.80	159,474.76	
	- Wire Mesh 4 mm. @ 0.20 m#	714.00	ตร.ม.	35.00	24,990.00	5.00	3,570.00	28,560.00	
	- เหล็ก RB 12	0.07	ตัน	24,374.96	1,706.25	3,600.00	252.00	1,958.25	
	รวมงานเทพื้น ค.ส.ล.							212,648.22	
4	งานติดตั้งปั้มน้ำ								
	- ติดตั้งปั้มน้ำ-อุปกรณ์ข้อต่อ	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมงานติดตั้งปั้มน้ำ ค.ส.ล.							10,000.00	
	รวมงานก่อสร้าง 1 + 2 + 3 + 4							538,430.87	


รายชื่อคณะกรรมการ

โครงการ ก่อสร้างรั้วแนวกันเขตพร้อมเทคอนกรีตลานจอดรถ บ้านพักพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

งบประมาณ 926,000.00 บาท

ราคากลาง 922,455.05 บาท

แบบเลขที่ 43/2567

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1 นายสนธยา สีหามนต์

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ

2 นายจิราวุฒินันท์ ภูคกงั่ว

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ผู้ควบคุมงาน

1. นายวินิจ แสงแก่นสสาร

สถาปนิกชำนาญการ

